

東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター展示制作業務委託

展示制作業務 内訳書

令和7年10月

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接仮設									
墨出し					363.9	m ²			
原寸型板					363.9	m ²			
場内小運搬					363.9	m ²			
清掃・片付け費					363.9	m ²			
内部脚立足場損料					363.9	m ²			
移動足場	1段				4.0	基			
移動足場	2段				4.0	基			
仕上げ養生					363.9	m ²			
部分養生	床養生				363.9	m ²			
共用部通路養生	床養生				66.2	m ²			
トイレ仮使用養生	床・腰壁養生				45.8	m ²			
引渡しクリーニング					475.9	m ²			
環境測定費	対象: 導入エリア・常設展示室・企画展示室 7箇所 現場施工前及び完成時において吸引方式(アクティブ)にて化学物質を測定、分析を実施				1.0	式			
環境測定費	対象:【着工前】企画展示室 1箇所 【施工後】企画展示室1箇所、壁面・単体ケース計3箇所 現場施工前及び完成時においてインピンシジャー方式にて化学物質を測定、分析を実施				1.0	式			
測定に関わる諸費	報告書作成・技師派遣・消耗品・移動交通費等				1.0	式			
収集運搬受託料金(建設系廃棄物)					4.0	台			
中間処理受託料金					32.0	m ³			
最終処分受託料金					32.0	m ³			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
2 展示造作・ケース・パーツ・備品									
導入エリア									
展示内装									
A 東名絵巻									
東名絵巻壁面グラフィック下地造作(直)	LGS65+FG6+6+木製巾木・縦見切り	L6399		3500	1.0	箇所			
東名絵巻壁面グラフィック下地造作(R)	LGS65+FG6+6+木製巾木	2837		3500	2.0	箇所			
B いつでもガイドツアー体験案内									
いつでもガイドツアー定見案内壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木	2276		3500	1.0	箇所			
C 東名遺跡発掘の現場									
東名遺跡の発掘現場 柱巻き造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木	998	820	3500	1.0	箇所			
東名遺跡の発掘現場 壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木	7117.5		3500	1.0	箇所			
D 東名遺跡の贈り物									
東名遺跡の贈り物 壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+木製巾木・縦・横見切り	2400		3500	1.0	箇所			
展示内装共通									
展示内装現場設置調整費	作業員交通費・宿泊経費含む				1.0	式			
展示内装運搬・搬入費					1.0	式			
展示造作									
C 東名遺跡発掘の現場									
貝層剥ぎ取りパネル	四方枠 t30木工着色塗装仕上げ	6300	70	2660	1.0	箇所			
同上部腰パネル	st50*50下地組+合板下地+メラミン化粧板仕上げ	6300		500	1.0	箇所			
貝塚剥ぎ取り実物資料廻りベニア部塩ビシート貼	9㎡程度				1.0	箇所			
貝層床面再現ステージ造作	床:合板t12+9下地+長尺シート 結界:木工メラミン化粧板	7117.5	1035	90	1.0	箇所			
黒板パネル		600		450	3.0	点			
同上用フリー掲示板スタンド	床固定金具共				3.0	点			
展示造作現場設置調整費	作業員交通費・宿泊経費含む				1.0	式			
展示造作運搬・搬入費					1.0	式			
常設展示室									
展示内装									
E 東名遺跡のたから									
東名遺跡のたからR壁面造作	St軸組+LGS65+FG6+6+内側塗壁仕上げ+外側クロス仕上げ+木製巾木・笠木	φ5000		2700	1.0	箇所			
東名遺跡のたからR壁面造作廻り袖壁	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木	L≒1200		2700	2.0	箇所			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G 感性と美									
感性と美 L型壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+クロス仕上げ+木製巾木+スチールフラットバー見切り	3399.5/5967		2500	1.0	箇所			
H ゲート造作									
ゲート造作廻り柱型造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+クロス仕上げ+木製巾木+スチールフラットバー見切り	1298	650	2500	1.0	箇所			
I 食と技									
食と技 壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+クロス仕上げ+木製巾木+スチールフラットバー見切り	8294.5		2500	1.0	箇所			
J ものづくり									
ものづくり 壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+クロス仕上げ+木製巾木+スチールフラットバー見切り	L≒13695.5		2500	1.0	箇所			
K 祈り									
祈り 壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+クロス仕上げ(H2500)ビニルクロス(H1000)+木製巾木+スチールフラットバー見切り	8444.5		3500	1.0	箇所			
祈り 袖壁造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木+スチールフラットバー見切り	800		2500	1.0	箇所			
鋼製引き戸廻り壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木+排煙口・引戸開口補強	2399		3500	1.0	箇所			
L 東名遺跡の特徴									
東名遺跡の特徴廻り柱巻造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木	998	911	3500	1.0	箇所			
東名遺跡の特徴R壁面造作	St軸組+LGS65+FG6+6+内側塗壁仕上げ+外側クロス仕上げ+木製巾木・箆木	L3576		2700	1.0	箇所			
M 東名遺跡を未来へ									
東名遺跡を未来へ 分電盤収納L型壁面造作	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木	L1900/760		3500	1.0	箇所			
展示内装共通									
展示内装現場設置調整費	作業員交通費・宿泊経費含む				1.0	式			
展示内装運搬・搬入費					1.0	式			
排煙オペレーター		4322	135	2500					
排煙オペレーター移設					4.0	箇所			
鋼製建具		4322	135	2500					
壁収納軽量鋼板引分戸	スチール引き戸・枠/化粧シート貼(戸袋共)				1.0	式			
現場設置調整費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
展示造作									
E 東名遺跡のたから									
三方枠	木工着色塗装仕上げ	1566	220	2200	1.0	箇所			
三方枠	木工着色塗装仕上げ	1935	220	2200	1.0	箇所			
照明ポーター(天吊りタイプ)	木工化粧板仕上げ 8角形 直径2200 吊りボルト+塗装	2240	140	120	1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
シンボルケース	ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 ハカマ:スチール曲げ加工 アクリル焼き付け塗装仕上げ 展示台:木工メラミン化粧板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー	1354	1354	1000	1.0	台			
F 編みかご									
ブース間仕切り造作	壁面:桧角材(柾目)クリア仕上げ+固定用ボルト・ナット 巾木:スチール曲げ加工 焼き付け塗装仕上げ	6770	5230	1600	1.0	箇所			
同上部ステージ造作	腰:木工化粧板仕上げ 天板:ビニル床タイル+SUS見切り	6530	4978	250	1.0	箇所			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+下台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	1610	1230	1000	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	620	540	355	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	660	1050	430	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	880	980	430	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	680	740	400	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	1010	1350	465	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	510	770	370	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	840	1160	475	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	1030	990	420	1.0	台			
編みかご展示ケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+傾斜台:木工化粧板仕上げ カバー:透明アクリルBOX組	860	630	361	1.0	台			
アクリルサンドパネル	透明アクリルt5+カラーアクリルt5加工化粧ビス止め	340	460	50	1.0	台			
アクリル傾斜サンドパネル	透明アクリルt5+カラーアクリルt5加工化粧ビス止め	340	460	115	9.0	台			
G 感性と美									
展示ケース(小)	ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 台座・展示台:木工化粧板仕上げ	300	300	1500	9.0	台			
展示ケース(大)	ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 台座・展示台:木工化粧板仕上げ	680	530	1500	2.0	台			
展示ケース(壁付)	ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 小口:木工着色塗装CL仕上げ 内部:木工+インセクターボード下地+ミュージアムクロス貼 台座・展示台:木工化粧板仕上げ 補強脚部:木工メラミン化粧板仕上げ+壁面補強下地	4830	377	1180	1.0	台			
H ゲート造作									
I 食と技									
展示ケース	ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 ガラス間仕切り:透明ガラスt12+飛散防止フィルム貼 内部:木工+インセクターボード下地+ミュージアムクロス貼 腰造作:シナ合板CL仕上げ	7890	900	1005	1.0	台			
展示ケース(土でつくる・石でつくる)	ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 ガラス間仕切り:透明ガラスt12+飛散防止フィルム貼 内部:木工+インセクターボード下地+ミュージアムクロス貼 腰造作:シナ合板CL仕上げ	4600	900	1050	1.0	台			
J ものづくり									
剥ぎ取り模型囲いパネル造作	ステージ・パネル・扉:木工メラミン化粧板仕上げ 正面ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼	1760	1550	975	1.0	台			
編みかご展示ケースA	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+カバー:透明ガラスt8落とし込み	1040	830	400	1.0	台			
編みかご展示ケースB(嵩上げ台共)	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+カバー:透明ガラスt8落とし込み	1070	500	675	1.0	台			
編みかご展示ケースABステージ造作	木工シナ合板CL仕上げ	1105	1550	300	1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
編みかごステージケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+カバー:透明ガラスt8落とし込み	2390	1080	265	1.0	台			
木器ステージケース	本体 腰:木工メラミン化粧板仕上げ+内部:木工ボリ合板仕上げ+硬質ウレタンビニルレザー+カバー:透明ガラスt8落とし込み	2840	1080	265	1.0	台			
編みかご・木器ステージ造作	木工シナ合板CL仕上げ	5700	1450	400	1.0	台			
展示ケース(骨角でつくる)	天板ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 前面ガラス:透明ガラスt6+飛散防止フィルム貼 内部:木工+インセクターボード下地+ミュージアムクロス貼 腰造作:木工着色塗装仕上げ 正面リブ材+キャスター・アジャスター	2110	750	975	1.0	台			
K 祈り									
展示ケース	天板:透明ガラスt8落とし込み+飛散防止フィルム貼り 内部:木工+ボリ合板仕上げ 腰造作:木工着色塗装仕上げ 正面リブ材+キャスター・アジャスター	1450	1165	675	1.0	台			
展示ケース	天板ガラス:透明ガラスt8+飛散防止フィルム貼 前面ガラス:透明ガラスt6+飛散防止フィルム貼 内部:木工+インセクターボード下地+ミュージアムクロス貼 腰造作:木工着色塗装仕上げ 正面リブ材+キャスター・アジャスター	1450	750	975	1.0	台			
アクリルサンドパネル	透明アクリルt5+カラーアクリルt3サンドパネル+ポイントフィックス4点止め+固定下地合板パネル+塗装	380		380	1.0	台			
排煙開口ガラリ	スチールフラットバー加工焼付塗装仕上げ	2310	115	605	1.0	台			
排煙開口ガラリ	スチールフラットバー加工焼付塗装仕上げ	1735	115	605	1.0	台			
L 東名遺跡の特徴									
グラフィックパネル付展示ケース	透明アクリルt5BOX加工+木工架台	101	82	45	1.0	台			
M 東名遺跡を未来へ									
復元品展示ケース	カバー:透明アクリルt8ボックス/内部展示台:木工メラミン化粧板仕上げ 天板・腰造作:木工シナ合板CL仕上げ	1100	900	1400	1.0	台			
木製建具(建具枠・建具金物共)	建具:木工メラミン化粧板仕上げ 建具枠:木工着色塗装仕上げ	1550		2025	1.0	組			
掲示板パネル	透明アクリルt5+カラーアクリルt3加工化粧ビス止め	380		380	1.0	組			
展示造作現場設置調整費	作業員交通費・宿泊経費含む				1.0	式			
展示造作運搬・搬入費					1.0	式			
企画展示室									
展示内装									
Y4通側 ひなだんケース内壁面造作(ふかし壁)①	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木・笠木	6017		2500	1.0	箇所			
X4通側 ひなだんケース内壁面造作(ふかし壁)②	LGS65+GB-R12.5+9.5+ビニルクロス+木製巾木・笠木・縦見切り+ガラスパーテーション固定用補強含む	2662		2500	1.0	箇所			
X5通側 ひなだんケース内壁面仕上げ(常設展示室~企画展示室仕切り壁)③	ビニルクロス+木製巾木	2662		3500	1.0	箇所			
X5通側 企画展示室壁面仕上げ(常設展示室~企画展示室仕切り壁)④	ビニルクロス+木製巾木	10542		3500	1.0	箇所			
展示内装現場設置調整費	作業員交通費・宿泊経費含む				1.0	式			
展示内装運搬・搬入費					1.0	式			
中央ケース		4000	2400	2400					
金物工事	金物下地、フレーム、ブレース、床アンカー、大型スライド丁番、ガラス用鍵				1.0	式			
天井工事	天井:木軸下地+t12.5GB-R下地クロス貼り(川島セルコン)				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ガラス工事	透明ガラス10mm+飛散防止フィルム貼一部ガラス裏面塗、シリコンコーキング、戸当たり透明シリコン				1.0	式			
ガラス扉	扉(2か所):透明強化ガラス10mm+低反射フィルム貼(両面)				1.0	式			
ガラスパーテーション		5875	125	2115					
金物工事	金物下地、フレーム、床アンカー固定、大型スライド丁番、ガラス用鍵、ST1.6-3.2+クロス貼り(川島セルコン)				1.0	式			
ガラス工事	透明ガラス10mm+飛散防止フィルム貼一部ガラス裏面塗、シリコンコーキング、戸当たり透明シリコン				1.0	式			
ガラス扉	両開き扉(2か所):透明強化ガラス10mm+低反射フィルム貼(両面)				1.0	式			
壁面ケース		5900	1200	2365					
金物工事	下地軸組み:ST下地、調湿BOX(パンチングカバー)、スライド開閉機構(2か所)				1.0	式			
内装工事	壁部、天井:金物下地、□-60*30, 40*40*1.6他:上部、下部パネルST								
内装工事	正面上部、下部 木工着色CL仕上げ				1.0	式			
ガラス工事	構造用合板t9, 12+ダイライトt9+アルミシート(材工)+Eクチャーレール、クロス貼り(川島セルコン)								
ガラス工事	FIX、スライド部:透明ガラス10t+低反射フィルム貼(両面)、熱切ガラス6t+マットシート、シリコンパッキン、コーキング				1.0	式			
	工場内仮組調整費				1.0	式			
共通									
製作図作成費					1.0	式			
気密試験費(現場測定)	高周波チェック法 壁面ケース				1.0	式			
現場設置調整費	作業員交通費・宿泊経費含む				1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
展示パーツ									
P-01 アクリル傾斜台.A	t3透明アクリル曲げ加工	120	112.5	129	2.0	台			
P-01 アクリル傾斜台.A	硬質ウレタンクッションレザー巻き	90	15	110	2.0	台			
P-02 アクリル台.A	t15透明アクリル板加工	150	60	15	1.0	台			
P-02 アクリル台.A	t25透明アクリル板加工	150	60	25	1.0	台			
P-03 アクリル台.B	t15透明アクリル板加工	150	150	15	5.0	台			
P-04 アクリル台.C	t10透明アクリル板加工	150	75	10	1.0	台			
P-04 アクリル台.C	t20透明アクリル板加工	150	75	20	1.0	台			
P-05 アクリル台.D-1	t15透明アクリル板加工	225	150	15	5.0	台			
P-05 アクリル台.D-1	t25透明アクリル板加工	225	150	25	5.0	台			
P-06 アクリル台.D-2	t10透明アクリル板加工	225	150	10	3.0	台			
P-06 アクリル台.D-2	t20透明アクリル板加工	225	150	20	3.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
P-07 スチール五徳.A	スチール加工焼付塗装	390 φ		150	2.0	台			
P-08 展示傾斜.A	木工+ミュージアムクロス貼	800	280	15/60	5.0	台			
P-09 展示平台.A	木工+ミュージアムクロス貼	600	300	50	2.0	台			
P-10 展示平台.B	木工+ミュージアムクロス貼	250	300	25	1.0	台			
P-11 展示平台.C	木工+ミュージアムクロス貼	550	500	25	5.0	台			
P-12 アクリル台.E	t5透明アクリル板加工	150	150	5	10.0	枚			
P-13 展示平台.D	木工+ミュージアムクロス貼	200	200	75	1.0	台			
P-14 展示平台.E	木工+ミュージアムクロス貼	200	200	50	1.0	台			
P-15 展示平台.F	木工+ミュージアムクロス貼	200	150	25	1.0	台			
P-16 展示平台.G	木工+ミュージアムクロス貼	400	400	150	1.0	台			
P-17 展示平台.H	木工+ミュージアムクロス貼	400	200	25	1.0	台			
P-18 展示平台.I	木工+ミュージアムクロス貼	400	250	25	1.0	台			
P-19 アクリル台.F	t10透明アクリル板加工	φ220		10	5.0	枚			
P-20 ウレタンクッション.A	ビニルレザー巻き	300	300	25	1.0	台			
P-21 展示平台.J	木工+ミュージアムクロス貼	120	120	25	1.0	台			
P-22 展示平台.K	木工+ミュージアムクロス貼	400	360	25	1.0	台			
P-23 展示平台.L	木工+ミュージアムクロス貼	400	120	50	3.0	台			
P-24 展示平台.M	木工+ミュージアムクロス貼	250	200	25	3.0	台			
P-25 展示平台.N	木工+ミュージアムクロス貼	700	200	25	2.0	台			
P-26 展示円形台.A	木工+ミュージアムクロス貼	φ400		50	2.0	台			
P-27 ウレタンクッション.P	ビニルレザー巻き	600	540	25	1.0	台			
P-28 ウレタンクッション.Q	ビニルレザー巻き	400	150	25	1.0	台			
P-29 ウレタンクッション.R	ビニルレザー巻き	900	350	25	1.0	台			
P-30 ウレタンクッション.B	ビニルレザー巻き	550	450	25	1.0	台			
P-31 展示平台.O	木工+ミュージアムクロス貼	400	250	50	2.0	台			
P-32 ウレタンクッション.C	ビニルレザー巻き	500	350	25	1.0	台			
P-33 ウレタンクッション.D	ビニルレザー巻き	350	300	50	2.0	台			
P-34 ウレタンクッション.E	ビニルレザー巻き	650	550	25	1.0	台			
P-35 ウレタンクッション.F	ビニルレザー巻き	350	400	25	1.0	台			
P-36 ウレタンクッション.G	ビニルレザー巻き	260	420	25	2.0	台			
P-37 ウレタンクッション.H	ビニルレザー巻き	200	350	25	2.0	台			
P-38 ウレタンクッション.I	ビニルレザー巻き	100	250	25	1.0	台			
P-39 ウレタンクッション.J	ビニルレザー巻き	350	1000	25	1.0	台			
P-40 ウレタンクッション.K	ビニルレザー巻き	200	900	25	1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
P-41 ウレタンクッション.L	ビニルレザー巻き	200	500	25	1.0	台			
P-42 ウレタンクッション.M	ビニルレザー巻き	200	660	25	1.0	台			
P-43 展示平台.P	木工+ミュージアムクロス貼	250	200	75	1.0	台			
P-44 スチール五徳.C	スチール加工焼付塗装	φ350		200	1.0	台			
P-45 展示傾斜.B	木工+ミュージアムクロス貼	350	400	15/60	2.0	枚			
P-46 スチール五徳.D	スチール加工焼付塗装	φ250		150	2.0	台			
P-47 展示傾斜.C	木工+ミュージアムクロス貼	250	250	15/60	1.0	台			
P-48 展示傾斜.D	木工+ミュージアムクロス貼	250	150	15/60	1.0	台			
P-49 展示傾斜.Q	木工+ミュージアムクロス貼	500	500	15/60	1.0	台			
P-50 展示平台.R	木工+ミュージアムクロス貼	300	300	50	4.0	台			
P-51 展示平台.S	木工+ミュージアムクロス貼	200	300	25	1.0	台			
P-52 展示平台.T	木工+ミュージアムクロス貼	300	250	50	1.0	台			
P-53 展示傾斜.E	木工+ミュージアムクロス貼	300	450	15/60	1.0	台			
P-54 展示平台.U	木工+ミュージアムクロス貼	200	500	50	1.0	台			
P-55 展示傾斜.F	木工+ミュージアムクロス貼	350	450	15/60	1.0	台			
P-56 ウレタンクッション.O	ビニルレザー巻き	300	400	25	1.0	台			
P-57 展示平台.V	木工+ミュージアムクロス貼	400	300	50	1.0	台			
P-58 ひな壇ステージ.A	木工メラミン化粧板仕上げ	1150	700	300	3.0	台			
P-59 ひな壇ステージ.B	木工メラミン化粧板仕上げ	1150	700	450	4.0	台			
P-60 ひな壇ステージ.C	木工メラミン化粧板仕上げ	1150	700	600	5.0	台			
P-62 ガラスケースステージ	木工メラミン化粧板仕上げ	400	400	700	14.0	台			
P-64 ウォールケース用 展示台.A	木工+ミュージアムクロス貼	900	450	100	6.0	台			
P-65 ウォールケース用 展示台.B	木工+ミュージアムクロス貼	900	450	150	6.0	台			
P-67 アクリル台座	t5透明アクリルパイプ加工	φ100		30	5.0	個			
P-67 アクリル台座	t5透明アクリルパイプ加工	φ150		30	5.0	個			
P-68 アクリルトレー	t5透明アクリル板加工	300	150	50	5.0	個			
P-68 アクリルトレー	t5透明アクリル板加工	400	200	50	5.0	個			
梱包・運搬・搬入費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
3 模型・造形製作									
ミニドール模型									
MI2-01 縄文の食事の様子									
模型基盤製作	200×200 木軸加工(シナ合板塗装仕上げ)				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				3.0	体			
小物製作	土器、炉、薪他				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
MI3-01 集石炉での調理の様子									
模型基盤製作	200×200 木軸加工(シナ合板塗装仕上げ)				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				1.0	体			
小物製作	小道具、炉他				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
MI4-02 魚を追い込んで鰯で突く様子									
模型基盤製作	300×300 木軸加工(木ロシナ合板仕上げ)、地形成形、アクリル透明板				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				2.0	体			
小物製作	魚、鰯、小道具他				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
MJ2-01 貯蔵穴に籠を浸ける様子									
模型基盤製作	200×200 木軸加工(木ロシナ合板仕上げ)、地形成形、水面透明樹脂				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				2.0	体			
小物製作	カゴ等				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
MJ3-01 器を削る様子									
模型基盤製作	200×200 木軸加工(シナ合板塗装仕上げ)				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				1.0	体			
小物製作	小物、石等				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
MJ4-01 土器に模様を付ける様子									
模型基盤製作	200×200 木軸加工(シナ合板塗装仕上げ)				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				1.0	体			
小物製作	土器、小物等				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
MJ5-01 石を削る様子									
模型基盤製作	200×200 木軸加工(シナ合板塗装仕上げ)				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				2.0	体			
小物製作	小物等				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
MJ6-01 角器を作る様子									
模型基盤製作	200×200 木軸加工(シナ合板塗装仕上げ)				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				1.0	体			
小物製作	鹿角、小物等				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
MK2-01 お面を棒に付けた祭りの様子									
模型基盤製作	250×250 木軸加工(木ロシナ合板仕上げ)、地形成形、水面透明樹脂				1.0	台			
人形製作	H90 樹脂粘土等				4.0	体			
小物製作	お面、小物等				1.0	式			
組立、調整費					1.0	式			
共通 ミニドール模型									
梱包・運搬・搬入・設置費					1.0	式			
貯蔵穴立体剥ぎ取りFRP模型									
貯蔵穴立体剥ぎ取りFRP模型									
FRP剥ぎ取り加工費					1.0	式			
上記補強製作	木工、金物等				1.0	式			
展示資料採寸等	簡易型取り、計測等				1.0	式			
展示資料台(カゴ)	ST角パイプ組 焼付塗装仕上、保護クッション材、キャスター取付け等				1.0	式			
剥ぎ取り引き取り経費	運搬経費、作業人件費等				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
設置、調整費	運搬経費、作業人件費等				1.0	式			
東名遺跡貝塚剥ぎ取りパネル									
東名遺跡貝塚剥ぎ取りパネル	W1200×H2400mm 4枚/W1500×H2400mm 1枚								
既存撤去及び運搬・搬入費	縄文館～新規博物館:3枚/佐賀市内倉庫～新規博物館2枚				1.0	式			
新規博物館への設置・目地調整・補修作業					1.0	式			
雑材・消耗品費					1.0	式			
作業員交通費・宿泊費・出張経費・諸経費					1.0	式			
編みかご									
編みかご									
編みかご製作費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
5 映像コンテンツ制作									
AVC 2-01 発掘調査の様子モニター映像		本編映像≒14分 ループ再生							
企画費	企画調査/資料/シナリオ作成				1.0	式			
演出費	プロデューサー/ディレクター				1.0	式			
メディア費	編集メディア費				1.0	式			
タイトルアニメーション制作費					1.0	式			
編集費	編集室・オフライン編集				1.0	式			
録音費	MA室				1.0	式			
制作諸費	素材プリント・データエンコード費・制作雑費・諸経費				1.0	式			
AVC 5-01 大型/小型編みかご製作 モニター映像									
AVC 5-01 大型/小型編みかご製作 モニター映像		本編映像≒7分 センサースタート タイトルのみ多言語(英/中(繁)/中(簡)/韓)対応							
企画費	企画調査/資料/シナリオ作成/映像計画				1.0	式			
演出費	プロデューサー/ディレクター/アシスタントディレクター				1.0	式			
技術スタッフ費	カメラマン/アシスタントカメラマン/オーディオマン				1.0	式			
撮影機材費	撮影/収録/録音/照明				1.0	式			
撮影諸費	旅費交通/宿泊/現地交通費/車両費等				1.0	式			
メディア費	収録メディア/編集メディア費				1.0	式			
編集費	編集室・オフライン編集				1.0	式			
録音費	MA室				1.0	式			
制作諸費	データエンコード費・制作雑費・諸経費				1.0	式			
AVB 3-01 音声ガイドシステム									
AVB 3-01 音声ガイドシステム		外国語4か国 テキストガイドタイプ							
(WEB制作)									
設計検討	システム設計/構成設計				1.0	式			
デザイン制作	画面レイアウト/GUI部品製造				1.0	式			
HTMLコーディング					1.0	式			
CMS構築					1.0	式			
記事登録	日英簡繁韓 各30項目程度				1.0	式			
レンタルサーバインフラ設定					1.0	式			
調整/デバッグ					1.0	式			
納品図書作成	運用マニュアル及びその他納品図書				1.0	式			
(翻訳/音声)									
翻訳/コーナースイン/テーマサイン	英 25点 200字程度				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
6 グラフィック・サイン製作									
1 導入エリア									
SA-01 展示室タイトルサイン									
切文字(和文)	スチール10t切文字/9文字			100	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
SA-2-01 コーナーサイン/「東名絵巻」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/4文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GA-2-01 東名絵巻グラフィック/壁面絵巻イラスト									
デジタル出力	インクジェット出力クロス貼(不燃)	12211		3500	1.0	点			
イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GA-2-02 コラム(年表/温暖化など)									
図版作成費					6.0	点			
SB-1-01 コーナーサイン/「いつでもガイドツアー」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/10文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
ベースパネル	木軸合板ポリ合板パネル	1100	30	2250	1.0	点			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GB-2-01 体験案内/体験案内グラフィック									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	1100		2250	1.0	点			
ベースパネル	木軸合板ポリ合板パネル	1100	30	2250	1.0	点			
デジタル出力(QRコード)	アクリル3tベース+インクジェット出力シート貼り	40		20	30.0	点			
イラスト作成費					1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
体験案内グラフィック パンフレット36P版下データ作成	180ページ				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
QRコード 30点 版下データ作成					1.0	式			
SC-1-01 コーナーサイン/「東名遺跡発掘の現場」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/9文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GC-2-01 黒板型解説パネル(「貝層剥ぎ取り」について)									
ベースパネル	木軸合板黒板塗装パネル	500	30	500	1.0	点			
GC-2-02 黒板型解説パネル(奇跡の保存環境)									
ベースパネル	木軸合板黒板塗装パネル	500	30	500	1.0	点			
GC-2-03 黒板型解説パネル(奇跡の発見)									
ベースパネル	木軸合板黒板塗装パネル	500	30	500	1.0	点			
GD-1-01 振り返りメッセージ/壁面グラフィック(イラスト+メッセージ)									
デジタル出力	インクジェット出力クロス貼(不燃)	2500		3500	1.0	点			
イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
2 常設展示室									
SE-1-01 コーナーサイン/「東名遺跡のたから」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/9文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GE-3-01 誘導グラフィック/矢印									
矢印	スチール5t切文字/4点			60	1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
SF-1-01 コーナーサイン/「編みかご」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/4文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GF-2-01 編みかごの編み目/編みかご群(解説グラフィック)									
デジタル出力	アクリル5tベース/インクジェット出力シート貼り	351		243	1.0	点			
図版作成費					1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GF-2-02～10 編みかごの編み目/(各発掘資料9点)									
デジタル出力	アクリル5tベース/インクジェット出力シート貼り	300		420	9.0	点			
図版作成費					9.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					9.0	点			
SG-1-01 コーナーサイン/「感性と美」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/4文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
SG-2-01 テーマサイン/「美しいもの」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/5文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GG-2-01 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	22.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					22.0	点			
SG-3-01 テーマサイン/「美しいものを求めて」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/9文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GG-3-01 有明海から/解説グラフィック(地図)									
デジタル出力	透明シートベース/インクジェット出力シート貼り	830		350	1.0	点			
地図イラスト作成費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GG-3-02 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
GG-3-03 玄界灘から/解説グラフィック(地図)									
デジタル出力	透明シートベース/インクジェット出力シート貼り	830		350	1.0	点			
地図イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GG-3-04 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			
GG-3-05 南島から/解説グラフィック(地図)									
デジタル出力	透明シートベース/インクジェット出力シート貼り	830		350	1.0	点			
地図イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GG-3-06 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					5.0	点			
GG-3-07 磨く/解説グラフィック(地図)									
デジタル出力	透明シートベース/インクジェット出力シート貼り	830		350	1.0	点			
地図イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GG-3-08 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
GG-3-09 文様を描く/解説グラフィック(地図)									

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	透明シートベース/インクジェット出力シート貼り	830		350	1.0	点			
地図イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GG-3-10 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
SI-1-01 コーナーサイン/「食と技」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/3文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
SI-2-01 テーマサイン/「日々の食卓」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/5文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GI-2-01 季節による食べ物の違い/解説パネル									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-2-02 海の幸/解説パネル									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-2-03 各キャプション(イラスト付き)									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	200	3	200	4.0	点			
イラスト作成費					4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
GI-2-04 各キャプション(イラスト付き)									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	200	3	200	5.0	点			
イラスト作成費					5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					5.0	点			
GI-2-05 山の幸/解説パネル									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-2-06 各キャプション(イラスト付き)									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	200	3	200	1.0	点			
イラスト作成費					1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GI-2-07 各キャプション(イラスト付き)									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	200	3	200	3.0	点			
イラスト作成費					3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
GI-2-08 各キャプション(イラスト付き)									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	200	3	200	10.0	点			
イラスト作成費					10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					10.0	点			
GI-2-09 各キャプション(イラスト付き)									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	200	3	200	1.0	点			
イラスト作成費					1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
SI-3-01 テーマサイン/「縄文のキッチン」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/7文字			45	1.0	組			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GI-3-01 おいしく食べる工夫/解説パネル									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-3-02 おいしく食べる工夫/研究ノート(自然科学分析)									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-3-03 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
GI-3-04 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
GI-3-05 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
SI-4-01 テーマサイン/「食料の調達」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/5文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GI-4-01 食料の調達/採集									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-4-02 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
GI-4-03 食料の調達/漁労									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-4-04 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
GI-4-05 食料の調達/狩猟									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-4-06 食料の調達/狩猟/研究ノート(自然科学分析)									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GI-4-07 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
SJ-1-01 コーナーサイン/「ものづくり」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/5文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
SJ-2-01 テーマサイン/「編んでつくる」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/6文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-2-01 編んでつくる/水辺の知恵									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-2-02 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			
GJ-2-03 編んでつくる/編みかご									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-2-04 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
GJ-2-05 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
GJ-2-06 編んでつくる/縄									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-2-07 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			
SJ-2-01 テーマサイン/「木でつくる」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/5文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-3-01 木でつくる/木のうつつわ									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-3-02 木でつくる/木のうつつわ/研究ノート(自然科学分析)									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-3-03 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	点			
GJ-3-04 木でつくる/木の道具									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-3-05 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフット仕上げ	100	3	50	6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	点			
SJ-4-01 テーマサイン/「土でつくる」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/5文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-4-01 土でつくる/土器									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	1000		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)+固定金物	1000	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-4-02 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフット仕上げ	100	3	50	6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	点			
SJ-5-01 テーマサイン/石でつくる									
切文字(和文)	スチール5t切文字/5文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-5-01 石でつくる/石の道具									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	1000		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)+固定金物	1000	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-5-02 石でつくる/石の道具/研究ノート(自然科学分析)									

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)+固定金物	1000	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-5-03 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	14.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					14.0	点			
SJ-6-01 テーマサイン/「骨角でつくる」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/6文字			45	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-6-01 骨角でつくる/角の道具									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-6-02 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	点			
GJ-6-03 骨角でつくる/骨の道具									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GJ-6-04 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
GK-1-01 コーナーサイン/「祈り」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/2文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GK-2-01 東名の精神文化/埋葬									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GK-2-02 東名の精神文化/埋葬/研究ノート(自然科学分析)									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GK-2-03 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GK-2-04 東名の精神文化/祭									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GK-2-05 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GK-2-06 東名の精神文化/儀礼									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GK-2-07 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフット仕上げ	100	3	50	5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					5.0	点			
SL-1-01 コーナーサイン/「東名遺跡の特徴」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/7文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
GL-2-01 ぐらしの始まりと終わり/東名遺跡のはじまり									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GL-2-02 ぐらしの始まりと終わり/縄文当時の景観									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GL-2-03 ぐらしの始まりと終わり/東名遺跡の終わり									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
SM-1-01 コーナーサイン/「東名遺跡を未来へ」サイン									
切文字(和文)	スチール5t切文字/8文字			60	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
GM-2-01 遺跡・遺物の保存/遺跡の保存									
デジタル出力	床シートベース/インクジェット出力シート貼り	400		300	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GM-2-02 遺跡・遺物の保存/出土遺物の保存									
デジタル出力	床シートベース/インクジェット出力シート貼り	400		300	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
GM-2-03 各キャプション									
デジタル出力	アクリル3tベース/インクジェット出力シート/ダイフィット仕上げ	100	3	50	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
GM-2-04 縄文のくらしと今のくらし/投げかけメッセージ									
デジタル出力	インクジェット出力シート貼り	700		700	1.0	点			
ベースパネル	木工パネル+ポリ合板仕上げ(カットアウト)	700	5	700	1.0	点			
図表・イラスト作成費					1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	式			
3 企画展示室									
SN-1-01 ゾーンサイン/「企画展示室」サイン									
切文字(和文)	スチール10t切文字/5文字			120	1.0	組			
切文字(英文)	カラーアクリルt3+CS切文字				1.0	組			
サイン・構成図/製作データ作成費					1.0	式			
4 グラフィック・サイン共通	導入・常設・企画								
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
5 グラフィック・サイン共通									
翻訳費	英				1.0	式			
原稿作成費					1.0	式			支給

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
7 電気設備製作									
照明器具									
S1. LEDスポットライト	XS702801BL 同等品以上				17.0	台			
同上用デフュージョンL	XE54306 同等品以上				17.0	台			
S2 LEDスポットライト	XS703805BL 同等品以上				4.0	台			
同上用デフュージョンL	XE51932 同等品以上				4.0	台			
S3 LEDスポットライト	XS708810BL 同等品以上				48.0	台			
S4 LEDスポットライト	XS704805BL 同等品以上				41.0	台			
同上用デフュージョンL	XE54307 同等品以上				41.0	台			
S5 LEDスポットライト	NNQ32073BKLE1 同等品以上				21.0	台			
S6 LEDスポットライト	XS53704 同等品以上				16.0	台			
同上用フレアカッターバー	XE53761 同等品以上				16.0	台			
S7 LEDスポットライト	XS706805BL 同等品以上				2.0	台			
同上用デフュージョンL	XE54307 同等品以上				2.0	台			
D1 LEDダウンライト	XD257528BL 同等品以上				8.0	台			
同上用安定器	XE92193E 同等品以上				8.0	台			
MSP マイクロスポット	MSP01-30K-30D-B-150 同等品以上				22.0	台			
同上用標準ソケット	MS04-SKT-B 同等品以上				22.0	台			
同上用専用電源ユニット	LPS-350-6CH-04 同等品以上				11.0	台			
MTK マイクロトラックライト	MTK01-HC30K-30D-B-H 同等品以上				15.0	台			
同上用専用トラックレール	MTK-TKB-2.45m 同等品以上				2.0	台			
同上用給電フィード	MTK-LCBK-CLB 同等品以上				2.0	台			
同上用直流電源	LPS-21.6-24 同等品以上				2.0	台			
LB LED間接照明器具	XL56367 同等品以上				8.0	台			
同上用特注可動金具					8.0	台			
同上用入力線	AE52790 同等品以上				8.0	台			
同上用中間線	AE52791 同等品以上				6.0	台			
同上用入力コネクタ	XE53630 同等品以上				8.0	台			
同上用接続コネクタ	XE53631 同等品以上				6.0	台			
BL LEDベースライト	XLX410NENPLE9 同等品以上				1.0	台			
同上用片反射笠アダプタ	FSK41020 同等品以上				1.0	台			
スライドコンセント 1M	WE0221 同等品以上				1.0	台			
スライドコンセント 2M	WE0222 同等品以上				9.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
スライドコンセント 3M	WE0223 同等品以上				1.0	台			
同上用フィードインキャップ	WE0241 同等品以上				11.0	ケ			
同上用エンドキャップ	WE0242 同等品以上				19.0	ケ			
同上用ジョイナー(ストレート)	WE0243 同等品以上				1.0	ケ			
同上用ジョイナー(L型)	WE0244 同等品以上				2.0	ケ			
同上用ジョイナー(T型)	WE0246 同等品以上				8.0	ケ			
調光器.ライトコントローラ(位相)	AE55448E 同等品以上				5.0	台			
調光器.ライトコントローラ(PWM)	AE51789E 同等品以上				2.0	台			
運搬・搬入費					1.0	式			
電灯設備工事									
エコケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C				40.0	M			
エコケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C(BWG)				120.0	M			
ダウンライト墨出し開口					8.0	ヶ所			
ケース内照明電源供給	1φ100V				4.0	回路			
消耗品雑材					1.0	式			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
コンセント設備工事									
コンセント(雑コンセント)	2P15A E付2ケ口(2E)				8.0	ケ			
コンセント(AVコンセント)	2P15A E付2ケ口(2E)				2.0	ケ			
エコケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C(BWG)				120.0	M			
消耗品雑材					1.0	式			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
自動火災設備工事									
光電アナログ式スポット型感知器	EM-EEF 2.0mm-2C				3.0	台			
器具取付費	EM-EEF 1.6mm-3C(BWG)				1.0	式			
機器調整費					1.0	式			
GR型受信機データ設定費	1φ100V				1.0	式			
手続立会検査費					1.0	式			
材料消耗品費	EM-EEF 1.6mm-3C(BWG)				1.0	式			

