

別表1 河川の水防箇所一覧

1 国土交通省関係

(1) 重要水防区域一覧 (A)

番号	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	早津江川	川副町大詫間 ～大川市大野島	左岸	3k500 ～ 3k700	200m	越水A	積み土のう
2	諸富川	諸富町諸富津	右岸	0k050 ～ 0k300	250m	越水A	積み土のう
3	嘉瀬川	大和町梅野	左岸	16k300 ～ 16k500	200m	越水A	積み土のう
4	嘉瀬川	大和町川上	右岸	15k700 ～ 15k900	200m	越水A	積み土のう
5	嘉瀬川	大和町久池井	左岸	15k700 ～ 15k900	200m	越水A	積み土のう
6	嘉瀬川	三日月町堀江～ 大和町池上	右岸	9k300 ～ 9k500	200m	越水A	積み土のう
7	嘉瀬川	大和町東山田 ～川上	右岸	15k300 ～ 15k500	200m	越水A	積み土のう
合計				<b>7箇所</b>	<b>1,450m</b>		

出典：令和7年度佐賀県水防計画 資料編

(2) 重要水防区域一覧 (B)

番号	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	筑後川	川副町大詫間 ～大川市大野島	右岸	-0k600 ～ 4k462	5,082m	越水B	積み土のう
2	筑後川	諸富町寺井津	右岸	6k000 ～ 6k497	572m	越水B	積み土のう
3	早津江川	川副町大詫間	左岸	-0k900 ～ 1k970	2,872m	越水B	積み土のう
4	早津江川	川副町大詫間	左岸	2k100 ～ 2k698	598m	越水B	積み土のう
5	早津江川	川副町大詫間	左岸	3k000 ～ 3k500	500m	越水B	積み土のう
6	早津江川	川副町犬井道	右岸	-0k100 ～ 0k320	740m	越水B	積み土のう
7	早津江川	川副町犬井道	右岸	0k480 ～ 2k900	2,420m	越水B	積み土のう
8	早津江川	川副町犬井道 ～早津江	右岸	2k900 ～ 5k300	2,400m	越水B	積み土のう
9	早津江川	川副町早津江	右岸	5k400 ～ 5k600	298m	越水B	積み土のう
10	早津江川	諸富町寺井津	右岸	6k100 ～ 7k000	900m	越水B	積み土のう
11	諸富川	諸富町為重	右岸	0k000 ～ 0k050	50m	越水B	積み土のう
12	諸富川	諸富町諸富津	右岸	0k300 ～ 1k150	850m	越水B	積み土のう
13	佐賀江川	諸富町大堂	右岸	0k000 ～ 0k100	104m	越水B	積み土のう
14	佐賀江川	諸富町徳富 ～大堂	右岸	1k100 ～ 1k500	400m	越水B	積み土のう
15	城原川	蓮池町小松 ～蓮池町古賀	右岸	0k100 ～ 1k300	1,181m	越水B	積み土のう

番号	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
16	嘉瀬川	嘉瀬町十五	左岸	2k700 ～ 3k100	400m	越水B	積み土のう
17	嘉瀬川	嘉瀬町十五～ 久保田町新田	左岸	3k100 ～ 5k300	2,200m	越水B 堤体漏水B	積み土のう シート張り 月の輪
18	嘉瀬川	久保田町新田～ 嘉瀬町萩野	左岸	5k300 ～ 8k500	3200m	越水B	積み土のう
19	嘉瀬川	鍋島町森田	左岸	8k500 ～ 9k100	600m	越水B 堤体漏水B	積み土のう シート張り 月の輪
20	嘉瀬川	鍋島町森田	左岸	9k100 ～ 10k300	1,200m	越水B	積み土のう
21	嘉瀬川	鍋島町森田～ 鍋島町鍋島	左岸	10k500 ～ 11k300	800m	越水B	積み土のう
22	嘉瀬川	鍋島町鍋島～ 鍋島町蛸久	左岸	11k500 ～ 13k100	1,600m	越水B	積み土のう
23	嘉瀬川	鍋島町蛸久	左岸	13k300 ～ 13k700	400m	越水B	積み土のう
24	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	14k100 ～ 14k300	200m	越水B	積み土のう
25	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	14k500 ～ 14k700	200m	堤体漏水B	シート張り 月の輪
26	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	14k700 ～ 14k950	250m	越水B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B	積み土のう シート張り 月の輪 釜段
27	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	14k950 ～ 15k100	150m	基礎地盤漏水B	
28	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	15k100 ～ 15k700	600m	越水B 基礎地盤漏水B	積み土のう 釜段
29	嘉瀬川	大和町久池井	左岸	15k900 ～ 16k100	200m	越水B	積み土のう
30	嘉瀬川	久保田町久富～ 徳万	右岸	2k700 ～ 6k300	3,600m	越水B	積み土のう
31	嘉瀬川	久保田町徳万	右岸	6k300 ～ 7k100	800m	越水B 堤体漏水	積み土のう シート張り 月の輪
32	嘉瀬川	久保田町徳万～ 三日月町堀江	右岸	7k100 ～ 9k300	2,200m	越水B	積み土のう
33	嘉瀬川	大和町池上	右岸	9k500 ～ 10k700	1,200m	越水B	積み土のう
34	嘉瀬川	大和町池上	右岸	10k900 ～ 11k700	800m	越水B	積み土のう
35	嘉瀬川	大和町東山田	右岸	11k900 ～ 13k100	1,200m	越水B	積み土のう
36	嘉瀬川	大和町東山田	右岸	13k700 ～ 13k900	200m	越水B	積み土のう
37	嘉瀬川	大和町東山田～ 大和町川上	右岸	14k700 ～ 15k300	600m	越水B	積み土のう
38	嘉瀬川	大和町川上	右岸	15k500 ～ 15k700	200m	越水B	積み土のう
39	嘉瀬川	大和町川上	右岸	15k900 ～ 16k500	600m	越水B	積み土のう
合計				<b>38箇所</b>	<b>36,567m</b>		

出典：令和7年度佐賀県水防計画 資料編

(3) 重要水防区域一覧 (要注意)

番号	河川名	地先名	左右岸の区別	位置		延長(m)	備考	水防工法
1	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	14k950	～ 15k070	120m	築堤 (堤防築造3年以内 (R7. 3月完成))	
2	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	15k070	～ 15k375	305m	築堤 (堤防築造3年以内 (R6. 3月完成))	
3	嘉瀬川	久保田町徳万	右岸	6k750	～ 6k910	160m		
4	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	16k270			都渡城第1陸閘	
5	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	16k305			都渡城第2陸閘	
6	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	16k395			都渡城第4陸閘	
7	嘉瀬川	大和町尼寺	左岸	16k470			都渡城第5陸閘	
8	嘉瀬川	大和町尼寺	右岸	16k395			川上第1陸閘	
9	嘉瀬川	大和町尼寺	右岸	16k475			川上第2陸閘	
合計				<b>10箇所</b>				

出典：令和7年度佐賀県水防計画 資料編

(4) 重要水防区域一覧 (重点)

番号	河川名	地先名	左右岸の区別	位置		延長(m)	備考	水防工法
1	早津江川	川副町大詫間 ～大川市大野島	左岸	3k500 ～ 3k700		200m	越水A	積み土のう
2	嘉瀬川	大和町久池井	左岸	15k700 ～ 15k900		200m	越水A	積み土のう
3	嘉瀬川	久保田町徳万	右岸	6k500 ～ 6k700		200m	越水B 堤体漏水B	積み土のう シート張り 月の輪
4	嘉瀬川	大和町東山田	右岸	15k700 ～ 15k900		200m	越水A	積み土のう
合計				<b>4箇所</b>		<b>800m</b>		

出典：令和7年度佐賀県水防計画 資料編